

Przedmiar robót
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Krasne

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość |
|---------------------------------|-----------------------|---|----------------|----------------------|----------------|---------|
| I Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 1. | KNR – 2 – 010119 – 03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,500 | | |
| II Roboty nawierzchniowe | | | | | | |
| 1. | KNR – 2 – 310103 – 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I - IV | m ² | 2 250 m ² | | |
| 2. | KNR – 60113 – 04 | Warstwa górna pod budowę z kruszyw łamanych 0 – 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm | m ³ | 100 m ³ | | |
| 3. | KNR – 61005 – 07 | Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m ² | m ² | 2 000 m ² | | |
| 4. | KNR – 60309 – 01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych (warstwa ścieralna 5 cm) | m ² | 2 000 m ² | | |
| | | | | | Netto: | |
| | | | | | VAT: | |
| | | | | | Brutto: | |