

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-	ha		
d.1	0121-01	nu pod obiekty przemysłowe	ha	3,985	
		3,985			
				RAZEM	3,985
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	spycharek	m <sup>2</sup>	39851,000	
		39851,00			
				RAZEM	39851,000
2		<b>Roboty ziemne</b>			
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.2	0229-02	kat. III	m <sup>3</sup>	15940,400	
		39851,00*0,4			
				RAZEM	15940,400
4	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za	m <sup>3</sup>		
d.2	0229-09	każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m <sup>3</sup>	15940,400	
		39851,00*0,4			
				RAZEM	15940,400