
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

PW ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

ADRES INWESTYCJI:

KANIE 119A, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY

NAZWA INWESTORA:

Parafia Rzymskokatolicka pw św. Ap Piotra i Pawła, Kanie 119A, 22-170
Rejowiec Fabryczny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana

mgr inż. Lidia Wójcik

DATA OPRACOWANIA:

26.09.2024

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR:

Data opracowania

26.09.2024

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 COKOŁY		3
2 OPASKI		3
3 UTWARDZENIE POD SOBÓTKAMI		3
4 RYNNY I RURY SPUSTOWE PRZY SOBÓTKACH		3
5 PRZEBUDOWA RUR SPUSTOWYCH		4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1 COKOŁY					
1	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie cokołów koncentratem do usuwania glonów i mchu	m2		
d.1		86,5 * 0,40	m2	34,600	
				RAZEM	34,600
2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne mycie cokołów wodą	m2		
d.1		86,5 * 0,40	m2	34,600	
				RAZEM	34,600
3	KNNR-W 3 0305-02	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 3 ceglach w jednym miejscu - cegła z opoki marglowej z odzysku	msc		
d.1		15	msc	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni środkami na bazie silanów i siloksanów	m2		
d.1		86,5 * 0,40	m2	34,600	
				RAZEM	34,600
2 OPASKI					
5	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
d.2		58,00	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
6	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
d.2		58,00	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
7	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
d.2		58,00 * 0,4	m2	23,200	
				RAZEM	23,200
8	KNR 2-23 0301-04 analogia	Ułożenie opaski na gruncie ze żwiru	m3		
d.2		58,00 * 0,30 * 0,03	m3	0,522	
				RAZEM	0,522
9	KSNR 6 0205- 05	Nawierzchnie z kamienia łamanego	m2		
d.2		58,00 * 0,95	m2	55,100	
				RAZEM	55,100
3 UTWARDZENIE POD SOBÓTKAMI					
10	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
d.3		82,60	m2	82,600	
				RAZEM	82,600
11	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
d.3		82,60	m2	82,600	
				RAZEM	82,600
12	KSNR 6 0205- 05	Nawierzchnie z kamienia łamanego	m2		
d.3		82,60	m2	82,600	
				RAZEM	82,600
4 RYNNY I RURY SPUSTOWE PRZY SOBÓTKACH					
13	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. od 14 cm - z blachy miedzianej	m		
d.4		23,75	m	23,750	
				RAZEM	23,750
14	KNR-W 2-02 0528-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 14 cm - z blachy miedzianej	m		
d.4		3,30 * 4	m	13,200	
				RAZEM	13,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		PRZEBUDOWA RUR SPUSTOWYCH			
15 d.5	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		5,30 * 2	m	10,600	
		4,00 * 6	m	24,000	
				RAZEM	34,600
16 d.5	KNR 4-01 0529-06	Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 0.50 m z blachy miedzianej	szt.		
		8 * 0,50	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.5	KNR-W 2-02 0528-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 14 cm - montaż rur z demontażu, nowe uchwyty	m		
		8 * 0,50	m	4,000	
				RAZEM	4,000