

Chełm 2006-07-14

**Inwestor:**

Gmina Rejowiec Fabryczny  
ul. Lubelska 16  
22-169 Rejowiec Fabryczny

## Przedmiar robót

**Kod Słownika Zamówień: CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg**

**Data Oprac.:** 2006-07-08

**Nazwa budowy:**

**Droga gminna nr 104605L odc. km 0+000÷0+882**

**Adres budowy:** ,

**Obiekt:**

**w m. Zalesie Kańskie**

**Tytuł / Rodzaj robót:**

**Charakterystyka Robót:**

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 2-31, KNNR 6, KNR 5-01, KNR 2-01, KNNR 5

**Sporządził:**

"DROGMAT" Matusz Stanisław

ul. Synów Pułku 9/3  
22-100 Chełm

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

### 1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,88
D-01.01.01				
2	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 5-010614-07-040	Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel	m	75,00
D-01.03.04				
3	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 2-010701-0201-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III.	m	33,00
D-01.03.04				
4	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 110 mm typ A 110 PS na istniejące kable telekomunikacyjne	m	30,00
D-01.03.04				
5	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 2-010704-0202-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III.	m	33,00
D-01.03.04				

### 2. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
6	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10303-020-060	Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	43,39
D-02.01.01				
7	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10209-040-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> na odkład. Grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	173,56
D-02.01.01				
8	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III 68,58+467,56+6,40	m <sup>3</sup>	542,54
D-02.01.01				
9	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10208-010-060	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV 467,56+6,40-43,75	m <sup>3</sup>	430,21
D-02.01.01				
10	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10407-02010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III 173,56+68,58+43,75	m <sup>3</sup>	285,89
D-02.03.01				
11	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10409-04020-060	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi statycznymi 10 t. Grunt spoisty kategorii III 216,95+68,58+43,75	m <sup>3</sup>	329,28
D-02.03.01				

### 3. Podbudowa

1	2	3	4	5
12	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Warstwa piasku w korycie lub na całej szerokości drogi na stabilizację. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 485,38
D-04.05.01	KNR 2-310104-05-050			
13	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Warstwa piasku na stabilizację w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za dalsze 8 cm grubości	m2	3 485,38
D-04.05.01	KNR 2-310104-06-050			
14	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 485,38
D-04.05.01	KNR 2-310111-03-050			
15	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem. Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m2	3 485,38
D-04.05.01	KNR 2-310118-01-050			
16	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Warstwa piasku na stabilizację w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 485,38
D-04.05.01	KNR 2-310104-05-050			
17	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Warstwa piasku na stabilizację w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za dalsze 7 cm	m2	3 485,38
D-04.05.01	KNR 2-310104-06-050			
18	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5,0$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane mieszarką do stabilizacji gruntu, doczepną	m2	3 485,38
D-04.05.01	KNNR 60111-020-050			

### 4. Roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5
19	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	224,83
D-06.03.01	KNNR 10503-030-050			
20	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	1 817,06
D-06.03.01	KNNR 10503-050-050			
21	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	11,00
D-07.02.01	KNNR 60702-010-020			
22	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Pionowe znaki drogowe, znaki ostrzegawcze A-4 z tabl. T-2 szt.2 ; A6c 2 szt. ; A-30 z tabl. T-2 ; i zakazu B-20 szt. 1; B-33 "40" szt.2 o powierzchni tablic znaków do 0,3 m2	szt	11,00
D-07.02.01	KNNR 60702-040-020			
23	<b>wg ceny jednostkowej</b>	Pionowe znaki drogowe, tablice prowadzące U-3d 1szt. i U-3c 1 szt. o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	2,00
D-07.02.01	KNNR 60702-050-020			