

**Inwestor:**  
Gmina Rejowiec Fabryczny  
ul. Lubelska 16  
22-170 Rejowiec Fabryczny

## **Przedmiar robót**

**Kod CPV:** CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
**Data Oprac.:** 2007-09-07

**Nazwa budowy:**

**Droga rolnicza**

**Obiekt:**

**Kolonia Wólka Kańska - Kanie  
odc. km 0+000÷1+887,75**

**Podstawa opracowania:** KNNR 1, KNR 17-03, KNR 2-01, KNR 2-31, KNNR 6, KNNR 5  
**Waluta:** PLN

Sporządził:  
"DROGMAT" Matusz Stanisław

ul. Synów Pułku 9/3  
22-100 Chełm

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

### 1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,89
D-01.01.01				
2	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10101-030-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm	szt	3,00
D-01.02.01				
3	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10107-010-164	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m-p	0,72
D-01.02.01				
4	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10107-020-164	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m-p	0,51
D-01.02.01				
5	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10107-030-164	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m-p	1,26
D-01.02.01				
6	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 2-010701-0201-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III.	m	95,00
D-01.02.01				
7	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 110 mm typ A 110 PS na istniejące kable telekomunikacyjne	m	84,50
D-01.03.04				
8	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 2-010704-0202-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III.	m	95,00
D-01.03.04				

### 2. Przepusty

1	2	3	4	5
9	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10210-030-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> , głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV 25,61+16,79+18,68+25,61	m <sup>3</sup>	86,69
D-03.01.01				
10	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 17-030602-01-040	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur o średnicy 60 cm 6+6+6+9	m	27,00
D-03.01.01				
11	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 17-030602-06-060	Wykonanie ścianek czołowych przepustu o 60 z betonu B-30 2,14*4	m <sup>3</sup>	8,56
D-03.01.01				

1	2	3	4	5
12	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10320-010-060	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypiania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne. Grunt kat. I-II	m3	60,68
D-03.01.01				

### 3. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
13	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10303-020-060	Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III	m3	23,22
D-02.01.01				
14	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10210-010-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-III	m3	442,00
D-02.01.01				
15	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10215-01010-060	Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III	m3	442,00
D-02.01.01				
16	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III 1229,96+5,0-153,7	m3	1 081,26
D-02.01.01				
17	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10208-010-060	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV 1099,38+5,0-153,7	m3	950,68
D-02.01.01				
18	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10407-02010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III 130,57+153,70	m3	279,27
D-02.03.01				
19	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10409-04020-060	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi statycznymi 10 t. Grunt spoisty kategorii III 465,22+130,57+153,70-5,0	m3	744,49
D-02.03.01				

### 4. Podbudowa

1	2	3	4	5
20	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 2-310104-05-050	Warstwa piasku w korycie lub na całej szerokości drogi na stabilizację. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 412,08
D-04.05.01				
21	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 2-310104-06-050	Warstwa piasku na stabilizację w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	7 412,08
D-04.05.01				
22	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 2-310111-03-050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	7 412,08
D-04.05.01				
23	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 2-310118-01-050	Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem. Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m2	7 412,08
D-04.05.01				

1	2	3	4	5
24	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 2-310104-05-050	Warstwa piasku na stabilizację w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 412,08
D-04.05.01				
25	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNR 2-310104-06-050	Warstwa piasku na stabilizację w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	7 412,08
D-04.05.01				
26	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 60111-020-050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5,0$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane mieszarką do stabilizacji gruntu, doczepną	m2	7 412,08
D-04.05.01				

## 5. Roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5
27	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10503-030-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	533,00
D-06.03.01				
28	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 10503-050-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	3 577,68
D-06.03.01				
29	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 60702-010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	19,00
D-07.02.01				
30	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne, o powierzchni tablic do 0,3 m2	szt	11,00
D-07.02.01				
31	<b>wg ceny jednostkowej</b> KNNR 60702-050-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	4,00
D-07.02.01				