

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Wykonanie Altanki			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	m ²		
d.1	0125-03	38.85	m ²	38.850	
				RAZEM	38.850
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.4 m (kat.gr.IV)	dół.		
d.1	0312-03	1.04	dół.	1.040	
				RAZEM	1.040
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0203-01	1.04	m ³	1.040	
				RAZEM	1.040
4	KNR-W 2-	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu /analogia wykonanie podwalin-wieńców żelbetowych/	m ³		
d.1	02 0210-03	1.96	m ³	1.960	
				RAZEM	1.960
5	KNR-W 2-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	02 0259-01	0.039	t	0.039	
				RAZEM	0.039
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-02	0.2081	t	0.208	
				RAZEM	0.208
7	KNR 2-02	Konstrukcja altanki-słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
d.1	0407-05	1.95		1.950	
				RAZEM	1.950
8	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
d.1	0408-04	2.08	m ³	2.080	
				RAZEM	2.080
9	KNR-W 2-	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
d.1	02 0406-03	1.53		1.530	
				RAZEM	1.530
10	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej-analogia deskowanie z desek profilowanych	m ²		
d.1	02 0410-01	128.20	m ²	128.200	
				RAZEM	128.200
11	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
d.1	202 0523-01	128.20	m ²	128.200	
				RAZEM	128.200
12	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	02 0514-01	12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	kalkulacja	Wyposażenie altany :ławki ,stoły ,poręcze -ławki =17,76m ² -stoły 14,40m ² -poręcze 11,20m ² -stężenia 16,50m ² ----- Razem 59,86m ² 59.86	m ²		
d.1	własna		m ²	59.860	
				RAZEM	59.860
2	45112712-9	Mała architektura c.d.wyposażenie placu zabaw			
14	kalkulacja	domek dla dzieci	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja	karuzela	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalkulacja	przeplotnia sznurowa	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalkulacja d.2 własna	ławki 6	kpl kpl	 6.000	
				RAZEM	6.000
18	kalkulacja d.2 własna	kosze na śmieci 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
19	kalkulacja d.2 własna	ogrodzenie placu zabaw-plotek niski 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
20	kalkulacja d.2 własna	lampa hybrydowa 1	1kpl 1kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000