

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości
poniżej 14 000 euro

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na :

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Holu głównego budynku administracyjnego stanowiącego siedzibę Urzędu Miata i Urzędu Gminy położonego w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelskiej 16

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu holu głównego na parterze budynku administracyjnego w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelskiej 16

Zakres robót obejmuje:

1. Demontaż i rozebranie posadzki,
2. Wyrównanie podłoża,
3. Przygotowanie podłoża ,
4. Położenie posadzki,
5. Wyrównanie ścian,
6. Rozebranie ścianki działowej,
7. Wykonanie ścianki gipsowo-kartonowej.
8. Wykonanie tapety natryskowej.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia i jest do pobrania w siedzibie zamawiającego – pokój nr 1. lub na stronie internetowej : www.ug.rejowiec.pl oraz w BIP.

Roboty winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego , normami oraz zasadami wykonania robót budowlanych - obowiązującymi w tym zakresie.

Przewidywany termin wykonania zamówienia - **30 październik 2008 r.**

Oferty cenowe (netto i brutto) sporządzone na załączonym druku nr 2 w oparciu o przedmiar przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym do dnia 25 -09 -2008 roku do godz.12.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pokój nr 1. Rozstrzygnięcie nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.15 .
O wyborze oferencji zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rejowiec Fabryczny , dnia 15 września 2008 r.

Wójt

Marcin Zdzisław Krupa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		48.5	m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		40.2	m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
3	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- te na gładko	m ²		
		48.5	m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
4	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 5	m ²		
		48.5	m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
5	KNR 2-02 1118-09	48,5	m ²		
		40.2	m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
6	NNRNKB 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejs- cu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, log- gie)	m ²		
		53.94	m ²	53.940	
				RAZEM	53.940
7	NNRNKB 202 0940-03	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na małych powie- rzchniach do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		53.94	m ²	53.940	
				RAZEM	53.940
8	TZKNBK XV 0860-01	Przygotowanie podłoża pod tapety gipsem i szlifowanie	m ²		
		112.12	m ²	112.120	
				RAZEM	112.120
9	TZKNBK XV 0862-01 analogia	Wykonanie tapety natryskowej	m ²		
		112.12	m ²	112.120	
				RAZEM	112.120
10	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 10 – łukowe	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

.....
/Nazwa i adres oferenta/

Gmina
Rejowiec Fabryczny

Odpowiadając na ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro.

„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Holu głównego budynku położonego w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelskiej 16 –parter ”

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotowym zamówieniem za cenę

a) netto- zł

słownie złotych:

b) podatek VAT % - zł

słownie złotych:

c) brutto- zł

słownie złotych:

2. Cena obejmuje wartość robocizny, pracy sprzętu oraz materiałów

3. Zamówienie wykonamy w terminie do:

4. Deklarujemy okres gwarancji: miesięcy

5. Warunki płatności

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i do dokumentacji nie wnosimy zastrzeżeń.

/podpisy i pieczętki imienne oferenta/