

Przedmiar robót m. Tarnobrzeg

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010- 043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dotyczących przebudowy drogi w terenie równinnym z wyznaczeniem granic pasa drogowego	km	0,60
2	wg ceny jednostkowej KNNR 10113-010- 050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m2	2 400,00

2. Nawierzchnia drogi

1	2	3	4	5
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030- 050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	2 400,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60204-020- 050	Warstwa ulepszająca drogi gruntowej wykonana z gruzu betonowego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	2 400,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 10503-050- 050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	900,00

Przedmiar robót m. Kamie Stacja dz.nr. 226

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty drogowe

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dotyczących przebudowy drogi w terenie równinnym	km	0,50
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni w gruntach kat.II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	m2	2 000,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60204-020-050	Warstwa ulepszająca drogi gruntowej wykonana z gruzu betonowego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	2 400,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60204-040-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego frakcji 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	m2	2 000,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 10503-050-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	750,00

Przedmiar robót m. Kanię Staga
dz. nr. 94

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty drogowe

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-040-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	3 150,00
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60107-010-060	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm	m3	63,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 150,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku z dokopu samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do miejsca wbudowania. Grunt kat. III	m3	115,50
5	wg ceny jednostkowej KNNR 10311-040-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV	m3	115,50
6	wg ceny jednostkowej KNNR 10503-050-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	1 050,00