

Przeds.Prod.Uslugowe "HYDROL" Lublin ul.Lukowska 12  
SYMBOL OBIEKTU:20080501 WERSJA: 1

IWT-"INTECH" ZUI Bydgoszcz

NAZWA ZB.PRZEDMIAR: PPAWLOW

Drukowano dnia: 2008.05.02

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI  
ADRES INWESTYCJI  
INWESTOR

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ  
PAWŁÓW  
GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

NAZWA I KOD CPV : Instalacje elektryczne niskiego napięcia - CPV 45315600-4

BRANZA

ELEKTRYCZNA













I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
IFAZA	IASOR	LP	I	W	I	SYMBOL	POZ.	I	O P I S	P O Z Y C J I	K O S Z T O R Y S O W E J	I JEDN.MIARY	I	I	
I	I	I	I	I	I	IKOSZTORYSOWEJI						I SYM. NAZWA	I	I	
20	10	760	2			1120099			BEDNARKA OCYNKOWANA 20x3 mm		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
20	10	760	3			1120005			BEDNARKA OCYNKOWANA 25x4 mm			40	M	1.04000	1.00
20	10	770	0	5080614020000					MECHANICZNE POGRAZANIE UZIOMOW PRETOWYCH W GRUNCIE KATEGORII III			40	M	12.00000	1.00
SST-nr5.7															
20	10	770	2			1101099			PRETY STALOWE OKRAGLE,WALCOWANE N/GORACO		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
20	10	770	3			1101302			PRET FeCu Dn-17.2mm GALMAR			40	M	1.04000	1.00
<b>20 20 DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</b>															
20	20	780	0	5080211020000					Demontaz - PRZEWODY KABELKOWE W POWLOCE POLWINITOWEJ N.T. UK LADANE NA PRZYGOTOWANYM PODLOZU,MOCOWANE PASKAMI LUB KLAMERK AMI.LACZNY PRZEKROJ ZYL DO 12 CU,20 AL MM2			40	M	200.00000	1.00
20	20	780	8			7959999			PRZEWODY KABELKOWE		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
20	20	790	0	5080304010000					Demontaz - MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU ODGALEZNIKOW BRYZGOSZCZ ELNYCH BAKELITOWYCH MOCOWANYCH BEZSRUBOWO,3 WYLOTY,Z PODLACZENIEM PRZEWODOW DO 2,5 MM2 W POWLOCE POLWINITOWEJ			20	SZT.	10.00000	1.00
20	20	790	8			7540999			ODGALEZNIKI W OBUDOWIE BAKELIT.BRYZGOSZCZ.		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
20	20	800	0	5080309060000					Demontaz - MONTAZ DO GOTOWEGO PODLOZA GNIAZD WTYCZKOWYCH BRYZGOSZCZELNYCH,PRZYKRECANYCH Z UZIEMIENIEM,2-BIEGUNOWYCH.OBCI AZALNOSC 16 AMPER O PRZEKROJU PRZEWODU DO 2,5 MM2			20	SZT.	8.00000	1.00
20	20	800	8			7530899			GNIAZDA WTYCZKOWE N/T BRYZGOSZCZELNE 500V		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
20	20	810	0	5140102010000					Demontaz - MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC , SZAF, PULPITOW , TABLIC PRZEKAZNIKOWYCH I NASTAWCZYCH O MASIE DO 300 KG			20	SZT.	1.00000	1.00
20	20	820	0	5080505040000					Demontaz - MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW OSWIET.-ZAROWE,ST RUGOODPORNE PYLOODPORNE ZEL.DLA INST.WYKONANEJ PRZEWODEM KAB ELK.Z GWINT.E27 ZAWIESZANE,KONCOWE Z PODLACZENIEM			20	SZT.	6.00000	1.00
20	20	820	8			7309999			OPRAWY BRYZGOSZCZELNE DO PRZYKRECANIA		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
20	20	820	8			7310999			KLOSZE		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
20	20	820	8			7350599			ZAROWKI GLOWNEGO SZEREGU 220 V		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00

**Z E S T A W I E N I E R O B O C I Z N Y D L A O B I E K T U**

I	LP	I	SYMBOL	I	N A Z W A	Z A W O D U	I	ILOSC	R-G	I	STAWKA	I	WARTOSC	I
	1		63		ELEKTROMON.APARAT.KONTR-POM.	I		132.813						
	2		64		ELEKTROMON.APARAT.KONTR-POM.	I		226.669						
	3		72		ELEKTROMON.LINII I URZ.ELEKTR.			125.227						
	4		73		ELEKTROMON.LINII I URZ.ELEKTR.			167.515						
	5		74		ELEKTROMON.LINII I URZ.ELEKTR.			2.642						
	6		391		ROBOTNICZY BUDOWLANI	I		118.159						
					R A Z E M			773.025						

**Z E S T A W I E N I E S P R Z E T U D L A O B I E K T U**

I	LP	I	SYMBOL	I	N A Z W A	S P R Z E T U	I	ILOSC	M-G	I	KOSZT	M-G	I	WARTOSC	I
	1		21811		WIBROMLOT EL/SPAL.DO 3 KW(4KM)			1.908							
	2		31112		ZURAW SAMOCHODOWY DO 4,0 T			3.045							
	3		31114		ZURAW SAMOCHODOWY 5-6 T			1.740							
	4		39121		CIAGNIK KOLOWY 55-63KW/75-85KM			3.045							
	5		39511		SAMOCHOD DOSTAWCZY DO 0,9 T			5.386							
	6		39521		SAMOCHOD SKRZYNIOWY DO 5,0 T			4.429							
	7		39811		SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY DO 5 T			1.188							
	8		39912		AODNOSNIK MONTAZ.PHM SAMOCHOD.			5.640							
	9		39971		PRZYCZEPA DO PRZEW.KABLI DO 4T			3.045							
	10		72121		SPAWARKA TRANSFORMATOROWA 500A			5.560							



